

Община Каварна

От: Geo Mar 03 Ltd <geomar03@gmail.com>
Изпратено: 11 ноември 2022 г. 16:22
До: obshtina@kavarna.bg
Относно: Пазарни консултации
Прикачени файлове: Оферта.pdf; Ценово.pdf; GEO_MAP_11.11.xls

Здравейте,
приложено изпращаме Оферта, ценово и КСС за пазарна консултация

Best regards,/Поздрави,

Geo Mar 03 LTD
office: +359 2 8278119



Think before you print!

ЧЛ.37 ОТ ЗОП

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Гео-Мар 03“ ЕООД

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: Гр. София, ж.к. Люлин 8, бл. 832, вх. „Б“, ет. 6, ап. Б-12

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 131555691.....,

телефон: 0888550573, факс:, e-mail: geomar03@gmail.com,

представявано от Мариан Радков

в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение по Покана, свързана с определяне размера на разход за строителство на обект: „**Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна**“. Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.


Общата индикативна цена, която предлагаме е както следва: 8 745 786,55 /осем милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС или : 10 494 943,86 /десет милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и шест стотинки/ лв. с ДДС.

Приложение- КСС на електронен носител- формат Excel.

11.11.2022 г.

(дата на подписване)

Оферент:



(подпис и печат)

MARIYA
N
SASHOV
RADKOV

Чл.37 от ЗОП

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации, съгласно ЗОП, за определяне на стойността на някои от заявените за финансиране разходи за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна“.

Наименование на оферента	„Гео-Мар 03“ ЕООД
ЕИК	131555691
Адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail	Гр. София, ж.к. Люлин 8, бл. 832, вх. „Б“, ет. 6, ап. Б-12
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Мариян Радков
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж III-та категория	Удостоверение № II – TV005993, с талон, валиден до 30.09.2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с публикуваната Покана за участие в пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр. Каварна“, Ви представяме настоящата оферта, в уверение на това, че дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията на представените от нас Техническо и Ценово предложение.

Нашето предложение е със срок на валидност 91 (деветдесет и един) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за участие в пазарните консултации.

Забележка: срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: geomar03@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЯ:


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-Приложение № 4.

С уважение,

11.11.2022 г.

(дата на подписване)

Оферент:



(подпис и печат)

MARIYAN
SASHOV
RADKOV

Чл.37 от ЗОП

ОФЕРТА

От "ГЕО-МАР 03" ЕООД

ЕИК: 131555691

гр. София- 1336, Люлин-8, ул.338 №1

geomar03@gmail.com

За обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ЧЕРНОМОРСКА“ В ГР. КАВАРНА"

ЧАСТ: ПЪТНА					
1	Кастрене на клони и премахване на растителност	м2	9 364.00	1.05	9 832.20
2	Извозване на растителност на 30 км.	м2	9 364.00	0.55	5 150.20
3	Премахване на асфалтова същ. настилка и всички свързани с това разходи	м2	21 157.00	8.60	181 950.20
4	Премахване на същ. бордюри и всички свързани с това разходи	м	6 177.00	14.84	91 666.68
5	Премахване на тротарна същ. настилка и всички свързани с това разходи	м2	8 605.00	7.10	61 095.50
6	Извозване на строителни отпадъци на 60 км.	м3	14 417.00	28.71	413 912.07
7	Повдигане и понижаване на улични оттоци и ревизионни шахти	бр	31.00	198.50	6 153.50
8	Доставка и монтаж на капаци за улични оттоци и всички свързани с това разходи	бр	15.00	197.41	2 961.15
9	Доставка и монтаж на нови капаци за канализационни ревизионни шахти всички свързани с това разходи - самонивелиращи	бр	16.00	610.20	9 763.20
10	Профилиране и уплътняване на земната основа	м2	32 607.57	8.50	277 164.38
11	Направа на насип от земни почви и всички свързани с това разходи	м3	20.48	26.31	538.83
12	Доставка и полагане на основа от трошен камък фракция (0-63)	м3	8 331.70	69.39	578 136.66
13	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък	т	3 468.18	291.93	1 012 466.99
14	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	2 125.00	320.65	681 381.25
15	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	2 043.70	352.95	721 323.92
16	Направа на първи битумен разлив	м2	21 288.77	1.75	37 255.35
17	Направа на втори битумен разлив	м2	43 641.98	1.75	76 373.46
18	Доставка и полагане на трошен камък с избран зърнометричен състав за банкети	м3	214.12	74.18	15 883.50
19	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа на банкети	м3	963.54	69.39	66 860.35
20	Доставка и полагане на пътни водещи ивици 10/25/50	м	50.00	37.09	1 854.50
21	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50	м	1 626.00	38.70	62 926.20

22	Доставка и полагане на нов бордюр 18/35/50	м	3 272.00	57.67	188 696.24
23	Подложен бетон C20/25 за бордюри и водещи ивици	м3	132.00	251.25	33 165.00
24	Доставка и полагане на основа за тротоари от трошен камък фракция (0-63)	м3	1 720.00	69.39	119 350.80
25	Доставка и полагане на пясъчка подложка 5см за унипаважна настилка	м3	93.30	74.18	6 920.99
26	Доставка и полагане на унипаважна настилка с павета с височина 6см	м2	1 866.00	89.73	167 436.18
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за тротоари	т	970.00	352.95	342 361.50
28	Доставка и монтаж на нова ОСП - тип БДС EN 1317-2 N2W4	м	1 986.00	510.20	1 013 257.20
29	Изкоп в земни почви за малки съоръжения	м3	57.00	17.95	1 023.15
30	Бетон C 20/25 за надзидване на крила и казанчета	м3	25.00	251.25	6 281.25
31	Изкопни работи за достигане кота основна плоскост на стб. стени	м3	804.00	17.95	14 431.80
32	Доставка и полагане на подходящ материал за обратна засипка	м3	190.00	69.39	13 184.10
33	Доставка и полагане на подложен бетон C12/15	м3	152.00	197.41	30 006.32
34	Изготвяне кофражи за подпорни стени	м2	4 556.00	51.05	232 583.80
35	Доставка и полагане на бетон C30/37	м3	853.00	263.21	224 518.13
36	Доставка и монтаж на армировъчна стомана B500	кг	34 891.00	5.93	206 903.63
37	Доставка и полагане на барбакани за подпорни стени	бр	1 513.00	12.35	18 685.55
38	Обмазване с битумна емулсия на вкопаните части	м2	3 868.00	22.68	87 726.24
39	Доставка и поставяне на стоманени тръби за пътни знаци и всички свързани с това разходи	бр	43.00	173.49	7 460.07
40	Доставка и поставяне на пътни знаци II-ти типоразмер	бр	228.00	119.64	27 277.92
41	Комплект пътни знаци за временна организация съгласно приложения чертеж	бр	1.00	8 450.00	8 450.00
42	Полагане на пътна маркировка - студен пластик със светлоотразителни перли	м2	1 174.77	77.50	91 044.42
					7 155 414.38
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА				
43	Изземване и депониране на земни маси	м3	250.00	42.54	10 635.00
44	Водно бластиране на горна и долна повърхност на пътни плочи	м2	575.00	35.65	20 498.75
45	Почистване на видимата армировка до метален блясък и обработка с антикорозионно покритие съгласно БДС EN 1504-7	м2	57.00	75.60	4 309.20
46	Нанасяне на адхезив за връзка стар-нов бетон	м2	57.00	29.91	1 704.87
47	Възстановяване на бетонно покритие	м2	57.00	85.68	4 883.76
48	Доставка и полагане на анкери N12, включително пробиване на дупки, и запълване със строително лепило	бр	540.00	29.38	15 865.20
49	Доставка и полагане в проектно положение армировъчна мрежа Ф10 150/150	м2	135.00	38.50	5 197.50
50	Доставка и полагане на бетонна доливка от бетон C35/45	м3	13.50	299.11	4 037.99
51	Доставка и полагане на хидроизолация за мостове	м2	135.00	85.60	11 556.00
52	Доставка и полагане на защитен бетон C35/45	м3	6.75	299.11	2 018.99

53	Обработени със защитно покритие (С), съгласно принципите на БДС EN 1504-2 – принципи № 1,2 и 8.	м2	440.00	102.41	45 060.40
54	Разпробиване на отвори във фуги и инжектиране на нисковискозна, гъвкава и несъдържаща разтворители полиуретанова инжекционна смола за постоянна хидроизолация на пукнатини и конструктивни фуги	м	530.00	22.20	11 766.00
55	Възстановяване на земни маси и разстителност в кашпи	м3	250.00	241.88	60 470.00
					198 003.66
	ЧАСТ : УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	Демонтаж на съществуващ стълб	бр.	94.00	220.00	20 680.00
1.2	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	м	94.00	48.50	4 559.00
1.3	Демонтаж на кабел	м	2 978.00	3.50	10 423.00
1.4	Извозване на демонтирани стълбове, осветителни тела и кабел до депо за отпадъци	к-т	1.00	3749.1	3 749.10
2	ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ				
2.1	Трасиране на кабелна линия	м	2 528.00	2.28	5 763.84
2.2	Направа на изкоп с ширина 0.4m и дълбочина 1m	м	2 432.00	21.40	52 044.80
2.3	Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух, по детайл. Комплект с: - 4бр. твърда PVC тр.Ø110; - бетон В-15; - армировка Ø8.	м	43.00	258.3	11 106.90
2.4	Доставка и полагане на гофрирана HDPE тр.Ø50 в изкоп	м	186.00	14.95	2 780.70
2.5	Доставка и полагане на гофрирана HDPE тр.Ø110 в изкоп	м	10 034.00	31.80	319 081.20
2.6	Доставка и насипване на пясък за изграждане на тръбна мрежа	м	776.00	77.77	60 349.52
2.7	Направа на единична стоманобетонна кабелна шахта с капак и размери Ш/Д/В 60/90/100cm	бр.	106.00	1 025.36	108 688.16
2.8	Доставка и полагане на PVC сигнална лента	м	2 432.00	1.46	3 550.72
2.9	Зариване и трамбоване на изкоп за тръбна мрежа	м	2 432.00	10.43	25 365.76
2.10	Извозване на земна маса и строителни отпадъци	м3	872.00	27.50	23 980.00
2.11	Доставка на кабел СВТ3х1.5mm ²	м	922.00	2.92	2 692.24
2.12	Доставка на кабел САВТ5х16mm ²	м	1 229.00	9.81	12 056.49
2.13	Доставка на кабел САВТ5х35mm ²	м	1 749.00	15.60	27 284.40
2.14	Изтегляне на кабел САВТ5х16mm ² в тръба	м	1 229.00	2.10	2 580.90
2.15	Изтегляне на кабел САВТ5х35mm ² в тръба	м	1 749.00	2.10	3 672.90
2.16	Изтегляне на кабел СВТ3х1.5mm ² в стълб	м	922.00	2.10	1 936.20
2.17	Суша разделка и свързване на кабел СВТ3х1.5mm ²	бр.	192.00	2.34	449.28
2.18	Суша разделка и свързване на кабел САВТ5х16mm ²	бр.	162.00	5.52	894.24
2.19	Суша разделка и свързване на кабел САВТ5х35mm ²	бр.	218.00	5.52	1 203.36
2.20	Изпитване на кабел СВТ3х1.5mm ²	бр.	96.00	6.35	609.60
2.21	Изпитване на кабел САВТ5х16mm ²	бр.	81.00	6.35	514.35
2.22	Изпитване на кабел САВТ5х35mm ²	бр.	109.00	6.35	692.15

2.23	Доставка и монтаж на нов стоманотръбен стълб с H=8.0м, за монтаж на анкерна група, с вгр. разкл. кутия, авт. прекъсвач 16А/3Р. Комплект с анкерна група.	бр.	97.00	1 850.20	179 469.40
2.24	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED 50W, IP54	бр.	97.00	450.25	43 674.25
2.25	Препборудване на табла Тuo1, Тuo_Лазур, по схема	бр.	2.00	310.50	621.00
2.26	Доставка и монтаж на рогатка 1.0м за стоманотръбен стълб.	бр.	97.00	105.29	10 213.13
2.27	Направа на изкоп с широчина 0.3m и дълбочина 0.8m със зариване и трамбоване	м	97.00	18.18	1 763.46
2.28	Доставка и полагане на горещопоцинкована шина 40x4mm	м	297.00	20.51	6 091.47
2.29	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. пръти Ф20/1500mm от горещопоцинкована стомана, с възможност за куплиране	бр.	97.00	164.35	15 941.95
2.30	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 3бр. пръти Ф20/1500mm от горещопоцинкована стомана, с възможност за куплиране	бр.	2.00	258.67	517.34
2.31	Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, Ø20/пл.40	бр.	99.00	3.83	379.17
2.32	Доставка и монтаж на изолационна лента	м	50.00	4.31	215.50
2.33	Доставка и монтаж на термоизолационен шлаух	м	50.00	4.18	209.00
2.34	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	99.00	102.00	10 098.00
					975 902.48
				Общо:	8 329 320.52
			Непредвидени 5%:		416 466.03
			Общо без ДДС:		8 745 786.55
			ДДС 20%:		1 749 157.31
			Общо с ДДС:		10 494 943.86

Управител на ГЕО-МАР 03 ЕООД

/Мариян Радков/

Чл.37 от ЗОП