

Община Каварна

От: георок еоод <georock@abv.bg>
Изпратено: 11 ноември 2022 г. 16:20
До: obshtina@kavarna.bg
Относно: Пазарни консултации
Прикачени файлове: SKMBT_C28022111117330 sign.pdf; Георок_Оферта_11.11.xls;
SKMBT_C28022111117331sign.pdf

Приятен и успешен ден!

Борислав Апостолов - Управител
0878 870 651
"ГЕОРОК" ЕООД
гр. Нови Искър, ул. Крушета № 4

ЧЛ.37 ОТ ЗОП

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ГЕОРОК“ ЕООД

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: Гр. Нови Искър, ул. „Крушета“ № 4

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 205586793

телефон: 0889932070, факс:, e-mail: georock@abv.bg,

представявано от Борислав Димитров Апостолов

в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение по Покана, свързана с определяне размера на разход за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна“. Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.


Общата индикативна цена, която предлагаме е както следва: 8 223 084,62 /осем милиона двеста двадесет и три хиляди осемдесет и четири лева и шестдесет и две стотинки / лв. без ДДС или : 9 867 701,54 /девет милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и един лева и петдесет и четири стотинки/ лв. с ДДС.

Приложение- КСС на електронен носител- формат Excel.

11.11.2022 г.

(дата на подписване)

Оферент:



Чл.37 от ЗОП

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации, съгласно ЗОП, за определяне на стойността на дякои
от заявените за финансиране разходи за строителство на обект: „Реконструкция и
рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна“.

Наименование на оферента	„ГЕОРОК“ ЕООД
ЕИК	205586793
Адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail	Гр. Нови Искър, ул. „Крушетата“ № 4
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Борислав Димитров Апостолов
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж III-та категория	Удостоверение № II – TV007052, с талон № II – TV 02, валиден до 30.09.2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с публикуваната Покана за участие в пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр. Каварна“, Ви представяме настоящата оферта, в уверение на това, че дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията на представените от нас Техническо и Ценово предложение.

Нашето предложение е със срок на валидност 95 (деветдесет и пет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за участие в пазарните консултации.

Забележка: срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:
.....georock@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-Приложение № 4.

11.11.2022 г.

(дата на подписване)

С уважение,

Оферент:



Чл.37 от ЗОП

ГЕОРОК ЕООД

гр. Нови Искър, ул. Крушетата №4 тел: 0878870651 e-mail: georock@abv.bg

изх. № 76 / 11.11.2022г.

До Община Каварна

ОФЕРТА

За обект:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ЧЕРНОМОРСКА“ В ГР. КАВАРНА“

№	Наименование	Марка	Количество	Ед. цена	Сума
1	Кастрене на клони и премахване на растителност	м2	9 364.00	1.98 лв.	18 540.72 лв.
2	Извозване на растителност на 30 км.	м2	9 364.00	0.48 лв.	4 494.72 лв.
3	Премахване на асфалтова същ. настилка и всички свързани с това разходи	м2	21 157.00	8.02 лв.	169 679.14 лв.
4	Премахване на същ. бордюри и всички свързани с това разходи	м	6 177.00	13.82 лв.	85 366.14 лв.
5	Премахване на тротарна същ. настилка и всички свързани с това разходи	м2	8 605.00	8.02 лв.	69 012.10 лв.
6	Извозване на строителни отпадъци на 60 км.	м3	14 417.00	26.75 лв.	385 654.75 лв.
7	Повдигане и понижаване на улични оттоци и ревизионни шахти	бр	31	200.65 лв.	6 220.15 лв.
8	Доставка и монтаж на капаци за улични оттоци и всички свързани с това разходи	бр	15	183.93 лв.	2 758.95 лв.
9	Доставка и монтаж на нови капаци за канализационни ревизионни шахти всички свързани с това разходи - самонивелиращи	бр	16	623.92 лв.	9 982.72 лв.
10	Профилиране и уплътняване на земната основа	м2	32 607.57	4.90 лв.	159 777.11 лв.
11	Направа на насип от земни почви и всички свързани с това разходи	м3	20.48	24.52 лв.	502.17 лв.
12	Доставка и полагане на основа от трошен камък фракция (0-63)	м3	8 331.70	66.65 лв.	555 307.81 лв.
13	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък	т	3 468.18	271.99 лв.	943 311.40 лв.
14	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон	т	2 125.00	298.75 лв.	634 843.75 лв.
15	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон	т	2 043.70	328.85 лв.	672 070.75 лв.
16	Направа на първи битумен разлив	м2	21 288.77	2.55 лв.	54 286.36 лв.
17	Направа на втори битумен разлив	м2	43 641.98	2.55 лв.	111 287.04 лв.
18	Доставка и полагане на трошен камък с избран зърнометричен състав за банкети	м3	214.12	69.11 лв.	14 797.90 лв.
19	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа на банкети	м3	963.54	64.65 лв.	62 293.15 лв.
20	Доставка и полагане на пътни водещи ивици 10/25/50	м	50.00	34.56 лв.	1 728.00 лв.
21	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50	м	1 626.00	36.06 лв.	58 633.56 лв.
22	Доставка и полагане на нов бордюри 18/35/50	м	3 272.00	53.73 лв.	175 804.56 лв.
23	Подложен бетон C20/25 за бордюри и водещи ивици	м3	132.00	234.09 лв.	30 899.88 лв.
24	Доставка и полагане на основа за тротоари от трошен камък фракция (0-63)	м3	1 720.00	64.65 лв.	111 198.00 лв.
25	Доставка и полагане на пясъчка подложка 5см за унипаважна настилка	м3	93.30	72.46 лв.	6 760.52 лв.
26	Доставка и полагане на унипаважна настилка с павеза с височина 6см	м2	1 866.00	83.60 лв.	155 997.60 лв.

27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за тротоари	т	970.00	328.85 лв.	318 984.50 лв.
28	Доставка и монтаж на нова ОСП - тип БДС EN 1317-2 N2W4	м	1 986.00	551.79 лв.	1 095 854.94 лв.
29	Изкоп в земни почви за малки съоръжения	м3	57.00	16.72 лв.	953.04 лв.
30	Бетон С 20/25 за надзиждане на крила и казанчета	м3	25.00	234.09 лв.	5 852.25 лв.
31	Изкопни работи за достигане кота основна плоскост на стб. стени	м3	804.00	16.72 лв.	13 442.88 лв.
32	Доставка и полагане на подходящ материал за обратна засипка	м3	190.00	64.65 лв.	12 283.50 лв.
33	Доставка и полагане на подложен бетон С12/15	м3	152.00	183.93 лв.	27 957.36 лв.
34	Изготвяне кофражи за подпорни стени	м2	4 556.00	68.90 лв.	313 908.40 лв.
35	Доставка и полагане на бетон С30/37	м3	853.00	245.24 лв.	209 189.72 лв.
36	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В500	кг	34 891.00	5.25 лв.	183 177.75 лв.
37	Доставка и полагане на барбакани за подпорни стени	бр	1 513.00	2.79 лв.	4 221.27 лв.
38	Обмазване с битумна емулсия на вкопаните части	м2	3 868.00	16.06 лв.	62 120.08 лв.
39	Доставка и поставяне на стоманени тръби за пътни знаци и всички свързани с това разходи	бр	43	161.64 лв.	6 950.52 лв.
40	Доставка и поставяне на пътни знаци II-ти типоразмер	бр	228	111.47 лв.	25 415.16 лв.
41	Комплект пътни знаци за временна организация съгласно приложения чертеж	бр	1	5 565.35 лв.	5 565.35 лв.
42	Полагане на пътна маркировка - студен пластик със светлоотразителни перли	м2	1 174.77	45.97 лв.	54 004.02 лв.
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
43	Изземване и депониране на земни маси	м3	250.00	39.63 лв.	9 907.50 лв.
44	Водно бластиране на горна и долна повърхност на пътни плочи	м2	575.00	84.16 лв.	48 392.00 лв.
45	Почистване на видимата армировка до метален блясък и обработка с антикорозионно покритие съгласно БДС EN 1504-7	м2	57.00	106.57 лв.	6 074.49 лв.
46	Нанасяне на адхезив за връзка стар-нов бетон	м2	57.00	27.87 лв.	1 588.59 лв.
47	Възстановяване на бетонно покритие	м2	57.00	139.34 лв.	7 942.38 лв.
48	Доставка и полагане на анкери N12, включително пробиване на дупки, и запълване със строително лепило	бр	540.00	27.37 лв.	14 779.80 лв.
49	Доставка и полагане в проектно положение армировъчна мрежа Ф10 150/150	м2	135.00	27.42 лв.	3 701.70 лв.
50	Доставка и полагане на бетонна доливка от бетон С35/45	м3	13.50	278.68 лв.	3 762.18 лв.
51	Доставка и полагане на хидроизолация за мостове	м2	135.00	116.52 лв.	15 730.20 лв.
52	Доставка и полагане на защитен бетон С35/45	м3	6.75	278.68 лв.	1 881.09 лв.
53	Обработени със защитно покритие (С), съгласно принципите на БДС EN 1504-2 – принципи № 1,2 и 8.	м2	440.00	95.42 лв.	41 984.80 лв.
54	Разпробиване на отвори във fugи и инжектиране на нисковискозна, гъвкава и несъдържаща разтворители полиуретанова инжекционна смола за постоянна хидроизолация на пукнатини и конструктивни fugи	м	530.00	20.68 лв.	10 960.40 лв.
55	Възстановяване на земни маси и разстителност в кашпи	м3	250.00	225.36 лв.	56 340.00 лв.
ЧАСТ: УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1.1	Демонтаж на съществуващ стълб	бр.	94	161.64 лв.	15 194.16 лв.
1.2	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	м	94	27.87 лв.	2 619.78 лв.
1.3	Демонтаж на кабел	м	2 978	2.75 лв.	8 189.50 лв.

1.4	Извозване на демонтирани стълбове, осветителни тела и кабел до депо за отпадъци	к-т	1	4 324.38 лв.	4 324.38 лв.
2	ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ				
2.1	Трасиране на кабелна линия	м	2 528	1.59 лв.	4 019.52 лв.
2.2	Направа на изкоп с ширина 0.4m и дълбочина 1m	м	2 432	9.53 лв.	23 176.96 лв.
2.3	Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух, по детайл. Комплект с: - 4бр. твърда PVC тр.Ø110; - бетон В-15; - армировка Ø8.	м	43	95.34 лв.	4 099.62 лв.
2.4	Доставка и полагане на гофрирана HDPE тр.Ø50 в изкоп	м	186	13.93 лв.	2 590.98 лв.
2.5	Доставка и полагане на гофрирана HDPE тр.Ø110 в изкоп	м	10 034	20.57 лв.	206 399.38 лв.
2.6	Доставка и насипване на пясък за изграждане на тръбна мрежа	м3	776	72.46 лв.	56 228.96 лв.
2.7	Направа на единична стоманобетонна кабелна шахта с капак и размери Ш/Д/В 60/90/100cm	бр.	106	955.33 лв.	101 264.98 лв.
2.8	Доставка и полагане на PVC сигнална лента	м	2 432	1.86 лв.	4 523.52 лв.
2.9	Зариване и трамбоване на изкоп за тръбна мрежа	м	2 432	10.72 лв.	26 071.04 лв.
2.10	Извозване на земна маса и строителни отпадъци	м3	872	26.75 лв.	23 326.00 лв.
2.11	Доставка на кабел СВТ3х1.5mm²	м	922	2.72 лв.	2 507.84 лв.
2.12	Доставка на кабел САВТ5х16mm²	м	1 229	9.14 лв.	11 233.06 лв.
2.13	Доставка на кабел САВТ5х35mm²	м	1 749	20.31 лв.	35 522.19 лв.
2.14	Изтегляне на кабел САВТ5х16mm² в тръба	м	1 229	1.78 лв.	2 187.62 лв.
2.15	Изтегляне на кабел САВТ5х35mm² в тръба	м	1 749	1.78 лв.	3 113.22 лв.
2.16	Изтегляне на кабел СВТ3х1.5mm² в стълб	м	922	1.78 лв.	1 641.16 лв.
2.17	Суша разделка и свързване на кабел СВТ3х1.5mm²	бр.	192	2.18 лв.	418.56 лв.
2.18	Суша разделка и свързване на кабел САВТ5х16mm²	бр.	162	5.15 лв.	834.30 лв.
2.19	Суша разделка и свързване на кабел САВТ5х35mm²	бр.	218	5.15 лв.	1 122.70 лв.
2.20	Изпитване на кабел СВТ3х1.5mm²	бр.	96	5.91 лв.	567.36 лв.
2.21	Изпитване на кабел САВТ5х16mm²	бр.	81	5.80 лв.	469.80 лв.
2.22	Изпитване на кабел САВТ5х35mm²	бр.	109	5.91 лв.	644.19 лв.
2.23	Доставка и монтаж на нов стоманотръбен стълб с Н=8.0м, за монтаж на анкерна група, с вгр. разкл. кутия, авт. прекъсвач 16А/3Р. Комплект с анкерна група.	бр.	97	1 546.60 лв.	150 020.20 лв.
2.24	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED 50W, IP54	бр.	97	383.47 лв.	37 196.59 лв.
2.25	Препборудване на табла Тuo1, Тuo_Лазур, по схема	бр.	2	472.05 лв.	944.10 лв.
2.26	Доставка и монтаж на рогатка 1.0м за стоманотръбен стълб.	бр.	97	98.10 лв.	9 515.70 лв.
2.27	Направа на изкоп с ширина 0.3m и дълбочина 0.8m със зариване и трамбоване	м	97	16.94 лв.	1 643.18 лв.
2.28	Доставка и полагане на горещопоцинкована шина 40x4mm	м	297	19.85 лв.	5 895.45 лв.
2.29	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. пръти Ф20/1500mm от горещопоцинкована стомана, с възможност за куплиране	бр.	97	153.12 лв.	14 852.64 лв.
2.30	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 3бр. пръти Ф20/1500mm от горещопоцинкована стомана, с възможност за куплиране	бр.	2	241.00 лв.	482.00 лв.
2.31	Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, Ø20/пл.40	бр.	99	3.60 лв.	356.40 лв.
2.32	Доставка и монтаж на изолационна лента	м	50	4.01 лв.	200.50 лв.
2.33	Доставка и монтаж на термоизолационен шлаух	м	50	3.90 лв.	195.00 лв.
2.34	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	99	38.20 лв.	3 781.80 лв.
				Общо:	7 831 509.16 лв.
				Непредвидени 5%:	391 575.46 лв.

Общо без ДДС:	8 223 084.62 лв.
ДДС 20%:	1 644 616.92 лв.
Общо с ДДС:	9 867 701.54 лв.

Чл.37 от ЗОП

Дата: 11.11.2022г.

Подпис и печат:

/Борислав Апостолов - Управител на „Георек“ ЕООД/