

ОБЕКТ: Улица „Осогово“ в гр. Тервел  
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  
За видовете СМР

No. поз.	Вид на работите	ед.	Размери (м.)				един.	общо
		м.	дълж.	шир.	вис.	бр.	количество	количество
	<b>Земни работи</b>							
1	Почистване на пътното платно от наноси с моторна метла, включително извозване на отпадъчния материал и всички свързани с това разходи	м2						1940.20
	Участък-1	м2						510.50
	Участък-2	м2						458.10
	Участък-3	м2						275.00
	Участък-4	м2						696.60
2	Технологично фрезование на асфалтова настилка и подготовка на трасето, включително всички свързани с това разходи - по Технологичен проект	м2						1464.46
	Участък-1	м2						190.00
	Участък-2	м2						423.00
	Участък-3	м2						226.83
	Участък-4	м2						624.63
	<b>Пътни работи</b>							
1	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм за подравняване и попълване на неравности в Участък-1 , включително всички съпътстващи разходи	м3						15.71
	попълване на изровени участъци	м3						10.00
	Технологичен проект	м3						5.71
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително изкоп, подложен материал, бетон за укрепване С 16/20 и всички свързани с това разходи	м						60.00
3	Корекция на нивото на ревизионни шахти до ниво нивелета, съгласно детайла и всички свързани с това разходи	бр						4.00
	<b>Асфалтови работи</b>							
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2						510.50
	Участък-1	м2						510.50

No. поз.	Вид на работите	ед.	Размери (м.)				един.	общо
		м.	дълж.	шир.	вис.	бр.	количество	количество
2	Втори битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включи-телно всички свързани с това разходи	м2						2379.70
	Участък-2	м2						458.10
	Участък-3	м2						275.00
	Участък-4	м2						696.60
	зони с изравнителен пласт	м2						950.00
3	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / по Технологичен проект с променлива дебелина, включително вземане на проби, съгласно нормативните документи и всички свързани с това разходи.	т						5.93
	Участък-2	т						0.12
	Участък-3	т						2.10
	Участък-4	т						3.72
4	Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включи-телно всички свързани с това разходи.	т						245.08
	Участък-1	т	510.50		0.06	2.4		73.51
	Участък-2	т	458.10		0.05	2.4		54.97
	Участък-3	т	275.00		0.05	2.4		33.00
	Участък-4	т	696.60		0.05	2.4		83.59
	<b>Организация на движението</b>							
	<b>хоризонтална маркировка</b>							
1	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2						34.26
	осова 0.1	м2	170.00	0.100				17.00
	прекъсната 0.1/3/6	м2	220.00	0.033				7.26
	стоп-линия	м2	2.50	0.50		8.00		10.00
	<b>вертикална сигнализация</b>							
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително крепежни елементи и всички свързани с това разходи.	бр						9.00
3	Доставка и укрепване на стойки за стандартни знаци, включително изкоп, бетон и всички свързани с това разходи.	бр						9.00

No. поз.	Вид на работите	ед.	Размери (м.)				един.	общо
		м.	дълж.	шир.	вис.	бр.	количество	количество
4	Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	бр	1.00					1.00

Съставил: